

À Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista  
[dispensa@pedrinhaspaulista.sp.gov.br](mailto:dispensa@pedrinhaspaulista.sp.gov.br)

Proc. Adm.: 31/2025

Prazo final de cotação: 10/01/2025

Setor: Departamento de Compras

(18) 3375-9090

(obrigatório constar no orçamento)

<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de construção de muro na Emef "Professor Clovis Manfio" (perímetro Rua do Trabalho), situada no município de Pedrinhas Paulista/SP.
----------------	--

Dados do Proponente

Razão Social:	CNPJ:
Representante Legal:	CPF:
Endereço:	Cidade:
Telefone:	e-mail:

1-OBJETO: Construção de muro em Unidade Escolar (Perímetro da Rua do Trabalho).

2-LOCAL: EMEF "Prof. Clovis Manfio".

3-PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista/SP.

4-FONTE: Boletim Referência CDHU nº196 01/2025.

Ítem	Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
1	Retirada de entelamento metálico em geral.	m <sup>2</sup>	75,00		
2	Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento.	m <sup>3</sup>	4,00		
3	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento.	unidade	19,00		
4	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm.	m <sup>2</sup>	101,00		
5	Chapisco 1:4 com areia grossa.	m <sup>2</sup>	202,00		
6	Emboço desempenado com espuma de poliéster.	m <sup>2</sup>	202,00		
7	Forma em madeira comum para estrutura.	m <sup>2</sup>	28,00		
8	Concreto preparado no local, fck=20MPa.	m <sup>3</sup>	4,80		
9	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fck=500MPa.	kg	430,00		
10	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.	m <sup>3</sup>	4,80		
11	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm completa.	m	20,00		
<b>TOTAL R\$</b>					
<b>BDI 25%</b>					
<b>TOTAL GERAL R\$</b>					

Condição de Pagamento: à vista após a execução, fiscalização e aprovação do serviço.

Prazo de Execução: Imediato

Dados Bancários

Banco:

Agência:

Conta:

Data do Orçamento:

Responsável pelo Orçamento:

Assinatura